

PRZEDMIAR ROBÓT

Zamawiający	: GMINA TCZÓW Tczów 124, 26-706 Tczów
Rodzaj robót	: Przylącza indywidualne do kanalizacji ciśnieniowej
Zakres robót	: Przylącza z rur PE 88szt.
Lokalizacja robót	: Rawica Stara, Józefatka, Rawica Kolonia, Tczów Średni.
Opracowanie	: B.U.P. FORMAT s.c.

Sporządził:
mgr inż. Tadeusz Kowalczyk

Sprawdził:
inż. Zbigniew Kowalczyk

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa. Przyłącza indywidualne. Roboty ziemne i montażowe.		
1. 1.	KNNR 00-01-0307-0400	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 10*88*1.5*1.5*0.2 Nr spec. techn. ST-02-03-0	396.0000
		Jm. m3	Razem: 396.0000
1. 2.	KNNR 00-01-0210-0100	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III 1.5*(1.5*0.6+0.6)*10*88*0.8 Nr spec. techn. ST-02-03-0	1584.0000
		Jm. m3	Razem: 1584.0000
1. 3.	KNNR 00-01-0313-0100	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 1.5*10*88*0.2*2 Nr spec. techn. ST-02-03-0	528.0000
		Jm. m2	Razem: 528.0000
1. 4.	KNNR 00-01-0214-0100	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - wariant 1 1.5*(1.5*0.6+0.6)*10*88*0.8+1.5*1.5*10*88*0.2 Nr spec. techn. ST-02-03-0	1980.0000
		Jm. m3	Razem: 1980.0000
1. 5.	KNNR 00-04-0203-0400	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - rurociąg grawitacyjny do pompowni (analogia) 10*88 Nr spec. techn. ST-04-00-0	880.0000
		Jm. m	Razem: 880.0000
1. 6.	KNNR 00-05-0701-0200	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 0.2*0.8*15*88	211.2000
		Jm. m3	Razem: 211.2000
1. 7.	KNNR 00-05-0702-0200	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 0.2*0.8*15*88	211.2000
		Jm. m3	Razem: 211.2000
1. 8.	KNNR 00-05-0726-0100	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2*88 Nr spec. techn. ST-04-00-0	176.0000
		Jm. szt.	Razem: 176.0000
1. 9.	KNNR 00-05-0707-0100	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - z przykryciem folią kalandrowaną z PVC 15*88 Nr spec. techn. ST-04-00-0	1320.0000
		Jm. m	Razem: 1320.0000
1.10.	KNNR 00-05-0403-0300	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - złącza kablowe ZKP w obudowie (analogia). 88	88.0000
		Jm. szt.	Razem: 88.0000

Zestawienie materiałów - ogólne

Indeks	Nazwa	Jm	Ilość
1034799	Wazelina techniczna	kg	11.8800
1124000	Pale szalunkowe stalowe (wypraski)	t	0.3696
1341200	Klamry ciesielskie	kg	63.3600
1560199	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6mm gat.I/II	m2	554.4000
2640020	Bale iglaste obrzynane nasyczone gr.50-64 mm kl.III	m3	0.5808
2645050	Drewno iglaste, okrągłe nasyczone na stemple	m3	0.4752
5613999	Kształtki kanalizacyjne z PVC	szt.	396.0000
5630553	Rury PCW kielichowe ciśnieniowe na ciśn.rob. 10kG/cm2 160 mm	m	818.4000
7052999	Rozdzielnice (zestawy)	kpl.	88.0000
7629999	Końcówki kablowe	szt.	176.0000
7648099	Opaski kablowe typu Oki	szt.	308.0000
7660199	Uchwyty uniwersalne typu UKU	szt.	176.0000
7999999	Kable energetyczne	m	1372.8000
8190601	Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt.	19.8000