

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr GPR.271.2.2011

Gmina Tczów w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie:

„Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w miejscowości Bartodzieje ” udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Czy Inwestor jest w posiadaniu badań geologicznych (zawierających przekroje gruntu)?Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie.

Pytanie 2.

Kompletna dokumentacja geologiczna jest ważnym i niezbędnym elementem do prawidłowej wyceny zakresu prac .Czy inwestor przewiduje przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z dokumentacją geodezyjną ?

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie czy ilości składowe w załączonym przedmiarze są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji.?

Pytanie 4.

Prosimy o wskazanie miejsca wywozu ziemi , gruzu, itp.(odległość od planowanej inwestycji w km)

Pytanie 5.

W SIWZ pkt. 2.6 przewiduje adaptację istniejącego budynku ,a pkt 2.7przewiduje budowę budynku szatniowego na który brak dokumentacji . Proszę o wyjaśnienie kwestii przedmiotowego zamówienia .

Pytanie 6.

Proszę o wyjaśnienie

1.W jakiej technologii ma być wykonane boisko wielofunkcyjne z poliuretanu:

- EPDM 7 + 7 zgodnie z SIWZ
- Natrysk 10- 11 = 2 – 3 mm , zgodnie z przedmiarem

2. W jakim kolorze ma być wykonane boisko wielofunkcyjne z poliuretanu.

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak , Inwestor jest w posiadaniu badań geologicznych , które załącza do przedmiotowej odpowiedzi.

Odpowiedź na pytanie 2:

Nie ,Inwestor nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert , gdyż wykaz niezbędnych robót uwzględniających przeprowadzone badania geologiczne znajduje się w załączonym do SIWZ przedmiarze robót .

Odpowiedź na pytanie 3:

Tak , ilości składowe z przedmiaru są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji.

Odpowiedź na pytanie 4:

Ziemia i gruz będzie składowany na działce nr ewid. 310 w miejscowości Wilczy Ług , która znajduje się w odległości do 10 km od planowanej inwestycji .

Odpowiedź na pytanie 5:

Przedmiotowe zamówienie przewiduje adaptację i przebudowę istniejącego budynku na potrzeby socjalno- sanitarne zgodnie z załączonym do SIWZ projektem budowlanym.

Odpowiedź na pytanie 6:

1. Boisko wielofunkcyjne z poliuretanu ma być wykonane w technologii :
- EPDM 8 + 8 mm zgodnie z projektem budowlanym dlatego w przedmiarach robót winno być w poz. 26 d 4 Nawierzchnia poliuretanowa gr 16 mm (8 + 8) przepuszczalna dla wody.
- 2.Zgodnie z projektem budowlanym kolor nawierzchni : zielony oraz czerwony – do uzgodnienia z Inwestorem.

Tczów , dnia 14 lipca 2011r.

Wójt Gminy

/-/inż. Andrzej Wolszczak