
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TCZOWIE, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU " RADOSNA SZKOŁA"
ADRES INWESTYCJI : 26-706 TCZÓW DZ. NR EWID. 493/6
INWESTOR : GIMNA TCZÓW
ADRES INWESTORA : TCZÓW 124, 26-706 TCZÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Nawierzchnie	1	11
2	Dostawa i montaż wyposażenia	12	21
3	Zieleń	22	27

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Nawierzchnie			
1 d.1	SST.III.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (170)/1000	ha ha	0.17	
					RAZEM	0.17
2 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 150.2+20.1	m ² m ²	170.30	
					RAZEM	170.30
3 d.1	SST.III.1	KNR 2-01 0212-07 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.10 km 170.3*0.30	m ³ m ³	51.09	
					RAZEM	51.09
4 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 170.3	m ² m ²	170.30	
					RAZEM	170.30
5 d.1	SST.III.1	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 170.3	m ² m ²	170.30	
					RAZEM	170.30
6 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu 170.3	m ² m ²	170.30	
					RAZEM	170.30
7 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 170.0	m ² m ²	170.00	
					RAZEM	170.00
8 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 170	m ² m ²	170.00	
					RAZEM	170.00
9 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrownanie istniejącej podbudowy miałem kamiennem z zagęszczeniem mechanicznym 170*0.01	m ³ m ³	1.70	
					RAZEM	1.70
10 d.1	SST.III.1	cena zakładowa	Wykonanie bezspoinowej nawierzchni bezpiecznej EPDM dla upadku z wysokości 150 cm na podkładzie elastycznym z granulatu SBR gr. 35 mm 170.3	m ² m ²	170.30	
					RAZEM	170.30
11 d.1	SST.III.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża bezpieczne (gumowe) na podsypce piaskowej 60.4	m m	60.40	
					RAZEM	60.40
2			Dostawa i montaż wyposażenia			
12 d.2		KNR 2-31 0702-04	Obsadzenie słupów urządzeń zabawowych (bez wartości słupów) - fundamentowanie 18	szt.		
		zestaw trzywieżowy	18	szt.	18.00	
		zestaw jednowieżowy	9	szt.	9.00	
		huśtawka	1	szt.	1.00	
		ważka	1	szt.	1.00	
		huśtawka kończynka	1	szt.	1.00	
		sprężynowiec	1	szt.	1.00	
		żaba	1	szt.	1.00	
		sprężynowiec	1	szt.	1.00	
		skuter	2	szt.	2.00	
		tablica do rysowania	2	szt.	2.00	
		ławka	8	szt.	8.00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		tablica informacyjna	2	szt.	2.00	
					RAZEM	43.00
13 d.2	SST.III.2	cena zakładowa	Dostawa i montaż zestawu trzywieżowego	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
14 d.2	SST.III.2	cena zakładowa	Dostawa i montaż zestawu jednowieżowego	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
15 d.2	SST.III.2	cena zakładowa	Dostawa i montaż huśtawki ważki	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
16 d.2	SST.III.2	cena zakładowa	Dostawa i montaż huśtawki konicznka	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
17 d.2	SST.III.2	cena zakładowa	Dostawa i montaż sprężynowca żaba	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
18 d.2	SST.III.2	cena zakładowa	Dostawa i montaż sprężynowca skuter	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
19 d.2	SST.III.2	cena zakładowa	Dostawa i montaż tablicy do rysowania	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
20 d.2	SST.III.2	cena zakładowa	Dostawa i montaż ławek z rur stalowych z oparciem	kpl		
			2	kpl	2.00	
					RAZEM	2.00
21 d.2	SST.III.2	cena zakładowa	Dostawa i montaż , wraz z wykonaniem niezbędnego fundamentowania tablicy informacyjnej, regulaminu placu zabaw	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
3			Zieleń			
22 d.3	SST.III.3	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
			0.1	m ³	0.10	
					RAZEM	0.10
23 d.3	SST.III.3	KNR 2-21 0101-04 + KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 10.0 km	m ³		
			0.1	m ³	0.10	
					RAZEM	0.10
24 d.3	SST.III.3	KNR 2-21 0202-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym	m ²		
			70.9	m ²	70.90	
					RAZEM	70.90
25 d.3	SST.III.3	KNR 2-21 0213-01 + KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzućenie ziemi kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	m ²		
			70.90	m ²	70.90	
					RAZEM	70.90
26 d.3	SST.III.3	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem	m ²		
			70.90	m ²	70.90	
					RAZEM	70.90

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.3	SST.III.3	KNR 2-21 0703-01	Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim 70.90	m ² m ²	 70.90	
					RAZEM	70.90