

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212172-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE REKREACYJNE NA TERENIE GMINY TCZÓW
MONTAŻ URZĄDZEŃ REKREACYJNO ZABAWOWYCH
ADRES INWESTYCJI : 26-706 TCZÓW , TYNICA DZ. NR EW. 327 i 328/1, BORKI DZ. NR EW. 700/1, BARTODZIEJE, DZ.
NR EW. 510, JANÓW DZ. NR EW. 395/1 i 395/2, BRZEZINKI STARE DZ. NR EW. 864/1, WIN-
CENTÓW DZ. NR EW. 310, RAWICA DZ. NR EW. 656/4 , TCZÓW ŚR. DZ. NR EW. 493/6
INWESTOR : GMINA TCZÓW
ADRES INWESTORA : TCZÓW 124, 26-706 TCZÓW
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ .2016

WYKONAWCA :


"AGRIG"
mgr inż. Wanda Grigorian
KOSZCZYKOWSKIE ROBOTY BUDOWLANYCH
Data opracowania : ul. Okulickiego 4 m. 3
WRZESIEŃ 2016 r. 6-106-59-32

INWESTOR :

Data zatwierdzenia


WÓJT
inż. Andrzej Waszczak

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	TYNICA	1	16
1.1	Wyposażenie	1	12
1.2	Zagospodarowanie	13	16
2	BORKI	17	38
2.1	Wyposażenie	17	29
2.2	Zagospodarowanie	30	33
2.3	Ogrodzenie	34	38
3	BARTODZIEJE	39	59
3.1	Wyposażenie	39	50
3.2	Zagospodarowanie	51	58
3.3	Ogrodzenie	59	59
4	JANÓW	60	68
4.1	Wyposażenie	60	68
5	BRZEZINKI STARE	69	86
5.1	Wyposażenie	69	81
5.2	Zagospodarowanie	82	86
6	WINCENTÓW	87	101
6.1	Wyposażenie	87	97
6.2	Zagospodarowanie	98	101
7	RAWICA	102	115
7.1	Wyposażenie	102	111
7.2	Zagospodarowanie	112	115
8	TCZÓW	116	120
8.1	Wyposażenie	116	120

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			TYNICA			
1.1			Wyposażenie			
1	SST.III.		Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia	kpl.		
d.1. 2		wycena indywidualna	typu rower			
1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
2	SST.III.		Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia	kpl.		
d.1. 2		wycena indywidualna	typu biegacz			
1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
3	SST.III.		Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia	kpl.		
d.1. 2		wycena indywidualna	typu krzesło paco			
1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
4	SST.III.		Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia	kpl.		
d.1. 2		wycena indywidualna	typu krzesło motyl			
1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
5	SST.III.		Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia	kpl.		
d.1. 2		wycena indywidualna	typu zestaw zabawowy dwuwieżowy			
1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
6	SST.III.		Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia	kpl.		
d.1. 2		wycena indywidualna	typu huśtawka bocianie gniazdo			
1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
7	SST.III.		Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia	kpl.		
d.1. 2		wycena indywidualna	typu bujak			
1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
8	SST.III.		Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy in-	kpl.		
d.1. 2		wycena indywidualna	formacyjnej			
1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
9	SST.III.		Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy z	kpl.		
d.1. 2		wycena indywidualna	regulaminem			
1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
10	SST.III.		Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem stojaka na	kpl.		
d.1. 2		wycena indywidualna	rowery			
1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
11	SST.III.		Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem ławek	kpl.		
d.1. 2		wycena indywidualna	40x150 cm			
1			2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
12	SST.III.		Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem koszy na	kpl.		
d.1. 2		wycena indywidualna	śmieci			
1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
1.2			Zagospodarowanie			
13	SST.III.	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1. 1		0101-01	w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm			
2		0101-02	87.74	m ²	87.74	
					RAZEM	87.74
14	SST.III.	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w	m ³		
d.1. 1		0212-05	ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem			
2		0214-03	urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			87.74*0.3	m ³	26.32	
					RAZEM	26.32
15	SST.III. d.1. 1 2	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m ²		
			87.74+0.30*(2.0*2+7.6*2+8.09*2+8.36*2+7.85)	m ²	105.72	
					RAZEM	105.72
16	SST.III. d.1. 1 2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
			87.74	m ²	87.74	
					RAZEM	87.74
2			BORKI			
2.1			Wyposażenie			
17	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu rower	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
18	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu biegacz	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
19	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu krzesło paco	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
20	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu krzesło motyl	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
21	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu zestaw zabawowy dwuwieżowy	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
22	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka bocianie gniazdo	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
23	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka ważka	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
24	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu karuzela tarczowa z siedziskami	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
25	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy informacyjnej	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
26	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy z regulaminem	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
27	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem stojaka na rowery	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem ławek 40x150 cm ✓ 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
29	SST.III. d.2. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem koszy na śmieci ✓ 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
2.2			Zagospodarowanie			
30	SST.III. d.2. 1 2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 123.96	m ² m ²	 123.96	
					RAZEM	123.96
31	SST.III. d.2. 1 2	KNR 2-01 0212-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko 123.96*0.3	m ³ m ³	 37.19	
					RAZEM	37.19
32	SST.III. d.2. 1 2	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 123.96+0.30*(8.10*2+8.35*2+2.0*2+7.6*2+17.3+5.6*2+3.1*2)	m ² m ²	 150.00	
					RAZEM	150.00
33	SST.III. d.2. 1 2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 123.96	m ² m ²	 123.96	
					RAZEM	123.96
2.3			Ogrodzenie			
34	SST.III. d.2. 3 3	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) 0.50*0.50*1.0*42 0.60*0.60*1.0*2	m ³ m ³ m ³	 10.50 0.72	
					RAZEM	11.22
35	SST.III. d.2. 3 3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu- beton B-20 11.22	m ³ m ³	 11.22	
					RAZEM	11.22
36	SST.III. d.2. 3 3	KNR 2-23 0401-01 analogia	Ogrodzenie z kraty zgrzewanej (panelowe) na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 2,52 m i wysokości 1,80 m 99.0	m m	 99.00	
					RAZEM	99.00
37	SST.III. d.2. 3 3	KNR 2-23 0404-04 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw - furtka stalowa z kształtowników szer. 0,9 m wypełniona siatką zgrzewaną 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
38	SST.III. d.2. 3 3	KNR 2-23 0404-03 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa dwuskrzydłowa z kształtowników 4,0x1.80 m wypełniona siatką zgrzewaną 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
3			BARTODZIEJE			
3.1			Wyposażenie			
39	SST.III. d.3. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka bocianie gniazdo ✓ 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
40	SST.III. d.3. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu bujak ✓ 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	SST.III. d.3. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu piaskownica (łącznie z wypełnieniem piaskiem)	kpl. kpl.	1.00	1.00
			1		RAZEM	1.00
42	SST.III. d.3. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu karuzela tarczowa z siedziskami	kpl. kpl.	1.00	1.00
			1		RAZEM	1.00
43	SST.III. d.3. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka ważka	kpl. kpl.	1.00	1.00
			1		RAZEM	1.00
44	SST.III. d.3. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu zestaw zabawowy dwuwieżowy	kpl. kpl.	1.00	1.00
			1		RAZEM	1.00
45	SST.III. d.3. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka podwójna	kpl. kpl.	1.00	1.00
			1		RAZEM	1.00
46	SST.III. d.3. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy informacyjnej	kpl. kpl.	1.00	1.00
			1		RAZEM	1.00
47	SST.III. d.3. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy z regulaminem	kpl. kpl.	1.00	1.00
			1		RAZEM	1.00
48	SST.III. d.3. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem stojaka na rowery	kpl. kpl.	1.00	1.00
			1		RAZEM	1.00
49	SST.III. d.3. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem ławek 40x150 cm	kpl. kpl.	2.00	2.00
			2		RAZEM	2.00
50	SST.III. d.3. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem koszy na śmieci	kpl. kpl.	1.00	1.00
			1		RAZEM	1.00
3.2			Zagospodarowanie			
51	SST.III. d.3. 1 2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ² m ²	177.30	177.30
			177.30		RAZEM	177.30
52	SST.III. d.3. 1 2	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ² m ²	64.00	64.00
			64.0		RAZEM	64.00
53	SST.III. d.3. 1 2	KNR 2-01 0212-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko	m ³ m ³	59.59	59.59
			177.30*0.3+64.0*0.10		RAZEM	59.59
54	SST.III. d.3. 1 2	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m ² m ²	236.55	236.55
			177.30+0.30*(8.1*2+8.4*2+2.0*2+7.6*2+7.8*2+4.0*4+17.3+3.1*2+5.6*2+4.2*2+6.0*2+6.5*2+22.8*2)			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	236.55
55	SST.III. d.3. 1 2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 177.30	m ² m ²	 177.30	
					RAZEM	177.30
56	SST.III. d.3. 4 2	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem 64.0	m ² m ²	 64.00	
					RAZEM	64.00
57	SST.III. d.3. 4 2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 64.0	m ² m ²	 64.00	
					RAZEM	64.00
58	SST.III. d.3. 4 2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 75.0	m m	 75.00	
					RAZEM	75.00
3.3			Ogrodzenie			
59	SST.III. d.3. 3 3	KNR 2-23 0404-04 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw - furtka stalowa z kształtowników szer. 0,9 m wys. 1,60 m wypełniona siatką zgrzewaną 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
4			JANÓW			
4.1			Wyposażenie			
60	SST.III. d.4. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu rower 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
61	SST.III. d.4. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu biegacz 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
62	SST.III. d.4. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu krzesło paco 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
63	SST.III. d.4. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu krzesło motyl 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
64	SST.III. d.4. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu sztanga hydrauliczna 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
65	SST.III. d.4. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
66	SST.III. d.4. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy z regulaminem 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
67	SST.III. d.4. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem ławek 40x150 cm 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	SST.III. d.4. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem koszy na śmieci 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
			BRZEZINKI STARE			
			Wyposażenie			
69	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu rower 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
70	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu biegacz 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
71	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu krzesło paco 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
72	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu krzesło motyl 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
73	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu zestaw zabawowy dwuwieżowy ✓ 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
74	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka bocianie gniazdo 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
75	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka ważka ✓ 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
76	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka podwójna ✓ 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
77	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu karuzela tarczowa z siedziskami 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
78	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu stożek duży 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
79	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
80	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy z regulaminem ✓ 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
81	SST.III. d.5. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem stojaka na rowery ✓ 1	kpl. kpl.	1.00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.00
5.2			Zagospodarowanie			
82	SST.III. d.5. 1 2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 201.97	m ² m ²	 201.97	
					RAZEM	201.97
83	SST.III. d.5. 1 2	KNR 2-01 0212-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko 201.97*0.30	m ³ m ³	 60.59	
					RAZEM	60.59
84	SST.III. d.5. 1 2	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 201.97+0.30*(3.1*2+5.60*2+17.30+22.0+2.0*2+7.6*2+5.2*2+7.6*2+8.1*2+8.4*2)	m ² m ²	 242.32	
					RAZEM	242.32
85	SST.III. d.5. 1 2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 201.97	m ² m ²	 201.97	
					RAZEM	201.97
86	SST.III. d.5. 1 2	KNR 2-31 0701-04	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur - barierka zabezpieczająca przeciw wybiegnięciu na jezdnie 1.0*2	m m	 2.00	
					RAZEM	2.00
6			WINCENTÓW			
6.1			Wyposażenie			
87	SST.III. d.6. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu biegacz 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
88	SST.III. d.6. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu krzesło paco 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
89	SST.III. d.6. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu krzesło motyl 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
90	SST.III. d.6. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu zestaw zabawowy dwuwieżowy 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
91	SST.III. d.6. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka bocianie gniazdo 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
92	SST.III. d.6. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka podwójna 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
93	SST.III. d.6. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu karuzela tarczowa z siedziskami 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
94	SST.III. d.6. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka ważka 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95	SST.III. d.6. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu bujak ✓ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
96	SST.III. d.6. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy informacyjnej ✓ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
97	SST.III. d.6. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy z regulaminem ✓ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
6.2			Zagospodarowanie			
98	SST.III. d.6. 1 2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 168.39	m ² m ²	 168.39	 168.39
					RAZEM	168.39
99	SST.III. d.6. 1 2	KNR 2-01 0212-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko 168.39*0.30	m ³ m ³	 50.52	 50.52
					RAZEM	50.52
100	SST.III. d.6. 1 2	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 168.39+0.30*(5.2*2+7.6*2+8.1*2+8.4*2+17.3+3.1*2+5.6*2+7.6*2+2.0*2+7.9)	m ² m ²	 204.51	 204.51
					RAZEM	204.51
101	SST.III. d.6. 1 2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 168.39	m ² m ²	 168.39	 168.39
					RAZEM	168.39
7			RAWICA			
7.1			Wyposażenie			
102	SST.III. d.7. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu sztanga hydrauliczna ✓ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
103	SST.III. d.7. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu rower 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
104	SST.III. d.7. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu biegacz 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
105	SST.III. d.7. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu krzesło paco ✓ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
106	SST.III. d.7. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu krzesło motyl 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
107	SST.III. d.7. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu street workut 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	SST.III. d.7. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy informacyjnej ✓ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
109	SST.III. d.7. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy z regulaminem ✓ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
110	SST.III. d.7. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem ławek 40x150 cm ✓ 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00
					RAZEM	2.00
111	SST.III. d.7. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem koszy na śmieci 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
7.2			Zagospodarowanie			
112	SST.III. d.7. 1 2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 56.06	m ² m ²	 56.06	 56.06
					RAZEM	56.06
113	SST.III. d.7. 1 2	KNR 2-01 0212-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na składowisko 56.06*0.30	m ³ m ³	 16.82	 16.82
					RAZEM	16.82
114	SST.III. d.7. 1 2	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 56.06+0.30*(7.83+7.16)*2	m ² m ²	 65.05	 65.05
					RAZEM	65.05
115	SST.III. d.7. 1 2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 56.06	m ² m ²	 56.06	 56.06
					RAZEM	56.06
8			TCZÓW ✓			
8.1			Wyposażenie			
116	SST.III. d.8. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu trenera nóg hydrauliczny ✓ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
117	SST.III. d.8. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu ramiona i barki hydrauliczny ✓ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
118	SST.III. d.8. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu sztanga hydrauliczna ✓ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
119	SST.III. d.8. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
120	SST.III. d.8. 2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy z regulaminem 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00