

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Brzezinki Stare - Karolin odc. długości 980 mb branża drogowa CPV 45233100-0

| Lp. | podstawa wyceny SST, KNR | Opis elementu rozliczeniowego | Części składowe jedn. | Ilość | Nazwa jedn. rozliczen. | Ilość jednost. |
|-----|--------------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|----------------|
| | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8 | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, wznowienie granic pasa drogowego, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 1,00 | km | 1,50 |
| | | PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0 | | | | - |
| 2 | D-02.01.01 | Profilowanie terenu z wykonaniem wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta średnio 15 cm pod jezdnię i pobocza z transportem nadmiaru gruntu na odl. Do 10 km 980*6*0,15 | m3 | 882,00 | m3 | 882,00 |
| 3 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV jezdnie główna: 980*4,7 | m2 | 4 606,00 | m2 | |
| 4 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy średnio 15cm (wyrównanie podbudowy) j/w | m2 | 4 606,00 | m2 | 4 606,00 - |
| 5 | D-04.04.02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8cm j/w | m2 | 4 606,00 | m2 | 4 606,00 - |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 1,0m każdy 980*2*1 | m2 | 1 960,00 | m2 | 1 960,00 |
| | | NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0 | | | | - |
| 7 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni drogi 980*4,6+2*(6*6-3,14*6*6/4) | m2 | 4 508,00 | m2 | 4 508,00 |
| 8 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni drogi 980*4,5 | m2 | 4 410,00 | m2 | 4 410,00 - |
| | | ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233100-0 | | | | |
| 9 | D-04.04.02 (analogia) | Ulepszenie nawierzchni poboczy i zjazdów - zagęszczenia podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 10 cm - pobocza 2x75 cm 980*2*0,75 | m2 | 1 421,00 | m2 | 1 421,00 - |
| 10 | KNR 2-1 0505-01 | Reczne profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II - rowy i skarpy 980*2*0,5 | m2 | 980,00 | m2 | 980,00 |

PROJEKTANT
 mgr inż. Tomasz Maj
 uprawnienia budowlane
 do projektowania i nadzoru
 w specjalności inżynierskiej
 nr ewid. SWK/0213/PN/0/08