

Przedmiar robót

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Józefów odcinek długości 380 mb szer. jezdni 4.5 m branża drogowa CPV 45233000-9						
Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy, pomiary wysokościowe	km	0,40	km	0,40
2	wycena indywid.	Lokalne korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej (na połączeniach i nad przepustami) głębokość frezowania do 4 cm 4*5*4,5	m2	90,00	m2	90,00
3	wycena indywid.	Oczyszczenie mechaniczne jezdni wraz z odsłonięciem krawędzi na całej długości odcinka 380*2	m	760,00	m	760,00
ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9						
4	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych emulsja asfaltowa - pasy na krawężniach szerokości 0,5m każdy 380*2*0,5	m2	380,00	m ²	380,00
ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9						
5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W50/570 dla ruchu KR2 grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm	m2	1 710,00	m2	-
		jezdni główna: 380*4,5	m2	84,75		
		poszerzenie na łuku i skrzyż.: 50*1+6*4+2*(5*5-3,14*5*5/4)	m2	1 794,75		
Razem:			m2	1 794,75	m2	1 794,75
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR2 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm j/w	m ²	1 794,75	m ²	1 794,75
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8						
7	SST D-06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu gr. średnio 10cm (pob. 75cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem 380*2*0,75*0,10	m ³	57,00	m ³	57,00

PROJEKTANT
mgr inż. Tomasz Maj
 uprawnienia wydawane
 do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności inżynierskiej
 nr ewid. SWK/0113/NOU/08