

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Zagospodarowanie placu zabaw w m. Lucin gm. Tczów			
1.1			Wyposażenie w urządzenia			
1	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu urządzenie typu biegacz 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
2	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia do ćwiczenia mięśni brzucha i nóg (podciąg nóg) 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
3	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia do ćwiczenia mięśni grzbietu (urządzenie sportowe typu motyl) 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
4	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia urządzenie do ćwiczenia mięśni piersiowych i ramion (urządzenie do wyćiskania) 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
5	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia - zestaw zabawowy dwuwieżowy z zadaszonymi wieżami połączonymi rurą (tubą). W skład zestawu wchodzi zjeżdżalnia, linarium, ścianka wspinaczkowa, zjazd strażacki. 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
6	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka bocianie gniazdo 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
7	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu bujak 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
8	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu karuzela tarczowa z siedziskami 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
9	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia typu huśtawka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
10	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy informacyjnej wraz z regulaminem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
11	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem stojaka na rowery 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
12	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem ławek 40x150 cm 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
					RAZEM	2,00
13	SST.III. d.1.2 1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem koszy na śmieci 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
1.2			Nawierzchnia bezpieczna			
14	SST.III. d.1.1 2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 270	m ² m ²	 270,00	 270,00
					RAZEM	270,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	SST.III. d.1. 1 2	KNR 2-01 0212-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
			270*0,3	m ³	81,00	
					RAZEM	81,00
16	SST.III. d.1. 1 2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
			270	m ²	270,00	
					RAZEM	270,00
17	SST.III. d.1. 1 2	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m ²		
			270*1,1	m ²	297,00	
					RAZEM	297,00
18	SST.III. d.1. 1 2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - piasek płukany	m ²		
			270	m ²	270,00	
					RAZEM	270,00
1.3			Chodnik			
19	SST.III. d.1. 1 3	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
			60,0	m ²	60,00	
					RAZEM	60,00
20	SST.III. d.1. 1 3	KNR 2-01 0212-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
			60*0,10	m ³	6,00	
					RAZEM	6,00
21	SST.III. d.1. 3 3	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
			60	m ²	60,00	
					RAZEM	60,00
22	SST.III. d.1. 3 3	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm	m ²		
			60	m ²	60,00	
					RAZEM	60,00
23	SST.III. d.1. 3 3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			60	m ²	60,00	
					RAZEM	60,00
24	SST.III. d.1. 3 3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			75,0	m	75,00	
					RAZEM	75,00